

ANEXO DE MEJORAS



REPARACIÓN DE LA CUBIERTA E INSTALACIÓN DE MALLA ANTIPALOMAS PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS, 2020



Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes
Servicios técnicos municipales

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras para Cubierta Hospital de Santiago

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP I INSTALACIÓN DE CANALÓN									
06.01	ml CANALÓN ALUMINIO LACADO ø40cm. Canalón visto de chapa de aluminio prelacado en color marrón oscuro, con un desarrollo de 40 cm de sección semicircular., fijado mediante ganchos ocultos con tornillo autoroscante de 40 mm. Incluso parte proporcional de elementos de dilatación, gargolas de sección circular coincidentes con las franjas de piedra de la calzada, según planos, piezas especiales de remate lateral. Totalmente acabado.	1	63,00					63,00	
								63,00	
TOTAL CAPÍTULO CAP I INSTALACIÓN DE CANALÓN									
TOTAL									



Detalle Gargolas

